



1. Стропильную систему изготавливать из древесины хвойных пород по ГОСТ 24454-80, категория качества не ниже II.
2. Соединения элементов стропильной системы - на врубках или строительных скобах Фбм.
3. Все деревянные элементы стропильной системы должны быть обработаны комплексным антисептиком- антипиреном "Пирилакс".
4. Вентиляция чердачного пространства должна осуществляться через чердачное окно и карнизные продухи.
5. Перед производством работ установить по всему периметру той части здания, на которой производят покрытие или ремонт кровли, на земле отмечают границу зоны, опасной для нахождения людей. Ширина такой зоны должна быть не менее 3,0м от стены здания. Границу опасной зоны обозначают сигнальными лентами, знаками, надписями и устанавливают на стойках.
6. Работу организовывать захватками, за захватку принимать не более 1/3 части крыши.
7. Исключить возможность намокания нижележащих помещений атмосферными осадками. К концу рабочей смены должен быть обеспечен беспрепятственный сток воды с кровли на случай дождя.
8. Конкретные области замены стропильных конструкций смотри по месту с учетом ведомости объемов работ. Перечень работ смотри ведомость объемов работ.

150-16/106-6-АС					
Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Торжок, Красноармейская улица, д.2					
Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Нач. отдела	Казанцев				05.16
Выполнил	Никушин				05.16
Проверил	Наглоб				05.16
Н.контр.	Казанцев				05.16
Жилой многоквартирный дом			Стадия	Лист	Листов
План кровли после капитального ремонта, разрез 2-2			п	3	
ООО "ПромГражданПроект"					

Копировал

А3х3

Создано

Имя, Ф.И.О. Подп. и дата

Взам. инв. №