

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2016 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 150-16/106-6

с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли жилого дома  
расположенного по адресу: г. Торжок, ул. Красноармейская, д. 2

№п п	Наименование работ и затрат	Едини ца измер ения	формулы расчета	Количе ство
1	2	3		4

## Раздел 1.

1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных	м2		895
2	Разборка слуховых окон (0,6х0,9)	шт.		2
3	Устройство слухового окна (0,6х0,9)	шт.		2
4	Разборка существующей обрешетки	м2		123
5	Смена обрешетки из досок 120х32мм	м2		772
6	Устройство контробрешетки из брусков 50Х50	м3		2,4
7	Устройство сплошной обрешетки из досок 150х32мм	м2		123
8	Укладка пароизоляции Ютакон по стропилам	м2		895
9	Разборка стропил (10%)	м2	895*0,1	89,50
10	Установка стропил (10%)	м3		1,625
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс СС-2" при помощи аэрозольно-капельного	м2		1378,3
12	Устройство кровель из профилированного листа НС 35-1000-0,7	м2		895
13	Окраска оконных блоков масляными красками	м2		1,7
14	Остекление слухового окна	м2		1,0
15	Установка отливов на окнах шириной 150мм	м2		0,30
16	Ремонт кладки вент.шахт керамическим кирпичем	м3		1,25
17	Штукатурка стен вент.шахт	м2		54,10
18	Окраска стен вент.шахт силикатной краской	м2		54,10
19	Установка колпаков на вент.шахты в 6 каналов	шт		6,00
20	Установка колпаков на вент.шахты в 10 каналов	шт		3,00
21	Смена обделок из листовой стали (примыкания к вент. шахтам), толщ.0,7мм.	м		46,4
22	Смена обделок из листовой стали (примыкания к слуховым окнам) толщ.0,7мм	м		8,00
23	Смена обделок из листовой стали (коньков) шириной до 0,7м	м		86,8
24	Установка подвесного водосточного желоба D150 из оц. стали	м		138
25	Смена труб водостока D110 из металла из оц. стали	м		60
26	Смена воронки из оц. стали	шт		8
27	Смена колена водостока из оц. стали	шт		16
28	Смена сливного отмета трубы из оц. Сталь	шт		8
29	Прокладка ПВХ труб канализационных стояков d=110 мм	м		36
30	Устройство фартука к канализационным стоякам из оц. стали	шт		0,64
31	Обивка люков оцинкованной сталью по войлоку с 2-х сторон	шт	(0,6х0,8м)	2
32	Замена люков входа на чердах (0,6*0,8м)	шт		2
33	Демонтаж существующих ограждений	м.п.		130
34	Установка ограждения со снегозадержателя Borge 3 м h=1,2 м	м		130
35	Укладка ходовых досок	м		210,00

Представитель заказчика

(расшифровка подписи)

Представитель проектной  
организации

Никишин А.В.

(расшифровка подписи)

Представитель организации эксплуатирующей здание

(расшифровка подписи)