

"УТВЕРЖДАЮ"

"___"_____2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 150-16/106-7с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли жилого дома
по адресу: Тверская область, г. Торжок, Красноармейская улица, д. 3.

№п п	Наименование работ и затрат	Единица измерен ия	формулы расчета	Количе ство
1	2	3		4

Раздел 1.

1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2	$3,3*68,75/\cos 2,$	915,30
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2		915,30
3	Смена карнизных плит АК 15-10	шт.		37,00
4	Устройство разуклонки керамическим гравием	м3	$915,3*0,1$	91,50
5	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных М150 толщиной 30 мм	м2		915,30
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2		915,30
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Мастеркром Э-3,5, Мастеркром Э-4,5)	м2		915,30
8	Устройство примыканий из наплавляемых материалов с фартуком из оцин.стали к стенам и парапетам.	пог.м		112,5
9	Демонтаж деревянного люка выхода на кровлю	шт.		1
10	Установка деревянного люка выхода на кровлю	шт.		1
11	Утепление деревянного люка выхода на кровлю	м2		1,6
12	Обивка оцинкованной сталью дверного люка выхода на кровлю	м2		1,6
13	Установка антенных гильз из оцинкованной стали Ø50	шт.		7
14	Ограждение кровель перилами Вогге, высотой 1200 мм	пог.м		164
15	Устройство гидроизоляции битумом в местах установки снегозадержателей Вогге	т		20
16	Смена колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 12 канала	шт.		12
17	Ремонт кирпичной кладки вент. Каналов	м3		7,4
18	Ремонт штукатурки кирпичных вентиляционных шахт	м2		90,60
19	Устройство капельников из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м		175,20
20	Силикатная окраска по штукатурке вентиляционных шахт	м2		90,60

Представитель заказчика

(расшифровка подписи)

Представитель проектной
организации

(расшифровка подписи)

Гаврилов

Представитель организации
эксплуатирующей здание

(расшифровка подписи)

1	2	3	4
---	---	---	---