

"УТВЕРЖДАЮ"

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 150-16/106-12

с подсчетом объемов работ по капитальному ремонту кровли жилого дома  
по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д. 4.

№п п	Наименование работ и затрат	Единица измерен ия	формулы расчета	Количе ство
1	2	3		4
<b>Раздел 1.</b>				
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	м2	$544/\cos(2,5)$	544,50
2	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных	м2		544,50
3	Смена карнизных плит АК 15-10 (25,16 м)	шт.		17,00
4	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных М150 толщиной 50 мм	м2		544,50
5	Амирование ЦПС размером ячейки 150x150 мм	тн		0,72
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	м2		544,50
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Мастеркрот Э-3,5, мастеркрот Э-4,5)	м2		544,50
8	Усиление дополнительным слоем гидроизоляции (Гидростеклоизол ХПП-3,5)	м2		544,50
9	Установка антенных гильз Ø50	шт.		4
10	Устройство примыканий из наплавляемых материалов к стенам вентшахт и будки выхода на кровлю высотой 600 мм	пог.м		72,6
11	Устройство фартуков канализационных стояков из оцинкованной стали	м2/шт		0,24/6
12	Разборка деревянных люков (люки 0,85x0,7м)	шт.	$0,85*0,7$	2
13	Установка люков обитых оцинкованной сталью с утеплителем (0,85x0,7мм)	шт.	$0,85*0,7$	2
14	Простая окраска масляными составами по металлу дверных блоков	м2	$0,6*2,4$	1,44
15	Устройство капельников из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м		115,8
16	Смена колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 2 канала	шт.		6
17	Смена колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 6 канала	шт.		2
18	Смена колпаков над шахтами из оцинкованной стали в 10 канала	шт.		6
19	Ремонт кирпичной кладки вент. шахт и будки выхода на кровлю	м3		6,2
20	Оштукатуривание будки выхода на кровлю и вент. шахт	м2		39,4
21	Окраска силикатными красками будки выхода на кровлю и вент. шахт	м2		39,4

Представитель заказчика

(расшифровка подписи)

Представитель проектной  
организации

(расшифровка подписи)

Гаврилов

Представитель организации  
эксплуатирующей здание

(расшифровка подписи)

1	2	3	4
---	---	---	---